

დანართი 1

შეკვეთილი, სოფელი ნატანები
ს/კ. 26.01.45.1032

განაშენიანების დეტალური გეგმა



განმარტებითი ბარათი

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნატანებში. მისი ჯამური ფართობია 11 651 კვ.მ; მიწის ნაკვეთს ჩრდილოეთით კერძო ნაკვეთები ესაზღვრება, აღმოსავლეთით და სამხრეთით სამანქანო გზები. დასავლეთით ტერიტორიას, ძირითადად სამეზობლო მიწები ესაზღვრება თუმცა მოკლე მონაკვეთი უერთდება გზას, რომელიც სანიტარული დაცვის ზონაში ხვდება. ტერიტორია გამოირჩევა ბრტყელი რელიეფით. ნაკვეთის აბსოლიტური ნიშნული ზღვის დონიდან 2.00 დან 2.50 მეტრამდე მერყეობს.

არსებული ფუნქციური ზონირება:

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით საპროექტო ტერიტორიაზე ვრცელდება საკურორტო ზონა 2 (შზ-7), რომელიც წარმოადგენს ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის საზღვრებში კურორტისთვის დამახასიათებელ განაშენიანებას.

დასაშვები სახეობებია:

- სასტუმრო;
- სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი
- დასასვენებელი სახლები;
- სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ობიექტები
- კვების ობიექტები;
- გართობისათვის განკუთვნილი მომსახურებების ობიექტები;
- მცირე კომერციული-სავაჭრო მომსახურებების ობიექტები;
- ავტოსადგომი;

დასაშვები სახეობებისათვის, დამხმარე და დროებითი შენობა-ნაგებობები ზონისთვის დასაშვები განაშენიანების და ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი $k_1=0.3$, $k_2=1.5$, ხოლო გამწვანების კოეფიციენტი $k_3=0.5$.

სავარაუდო ქალაქთმშენებლობითი პარამეტრებია:

$k_1 - 11\ 651 \cdot 0.3 = 3495$ კვ.მ

$k_2 - 11\ 651 \cdot 1.5 = 17476$ კვ.მ

$k_3 - 11\ 651 \cdot 0.5 = 5826$ კვ.მ

ტერიტორიის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში ტერიტორიაზე ვრცელდება სპეციალური ზონა 2 (სპეცზ-2) .

დასაშვები სახეობებია:

- საზაფხულო ღია კაფე
- ატრაქციონი
- პარკი
- ბაღი
- ბულვარი
- ღია სპორტული მოედნები

საგზაო ინფრასტრუქტურა:

დღეის მდგომარეობით, ტერიტორია ტრანსპორტით მარაგდება აღმოსავლეთით მდებარე სამანქანო გზიდან, რომლის მართობულადაც მოეწყობა ერთ-ერთი შესასვლელი სამანქანო გზა საიდანაც დაიქსელება საპროექტო ტერიტორია. ცენტრალური შესასვლელი როგორც სამანქანო ასევე საფეხმავლო, განთავსდება ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში. დასავლეთის მხრიდან ტერიტორიაზე მხოლოდ საფეხმავლო ბილიკი განთავსდება რადგან ურეკი-შეკვეთილის განაშენიანების გენერალური გეგმის მიხედვით აღნიშნულ ზონაში არ არის დაშვებული მანქანით

მოძრაობა. საპროექტო ტერიტორიაზე გზების სამანქანო ნაწილის მინიმალური სიგანე 4.5 მეტრია.

საპროექტო გადაწყვეტა:

საპროექტო წინადადება ითვალისწინებს მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით ტურისტული კომპლექსის მოწყობას. მიწის ნაკვეთი გათვალისწინებულია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი შენობებისთვის. პროექტი მოიცავს სამ შენობა ნაგებობას, რომელშიც ერთად განთავსდება 246 სასტუმროს ტიპის ბინა, კვების ობიექტები, გართობისთვის განკუთვნილი მომსახურების ობიექტები, საბავშვო მოედანი, მცირე კომერციული ობიექტები და ავტოსადგომი 123 მანქანაზე. ტერიტორია მოეწყობა სამანქანო და საფეხმავლო გზებით, მოსასვენებელი სივრცეებით. ნაკვეთზე, რომელზეც ვრცელდება სპეციალური ზონა 2, მოეწყობა მხოლოდ გამწვანება და საფეხმავლო ბილიკები.საცხოვრებელი შენობების შუაგულში მოეწყობა საერთო საცურაო აუზი, გარშემო მოსასვენებელი ხის დეკი და ბალახის ზედაპირი. აუზის მიმდებარედ მოეწყობა ღია ბარი, რომელიც დღის განმავლობაში მოემსახურება დამსვენებელს.


საპროექტო შენობები მორგებულია შეკვეთილში უხვად დარგულ და გავრცელებულ ბიჭვინთის ფიჭვს. ფიჭვების სიმაღლე 20-დან 30-მდე მეტრამდე მერყეობს. მაღალი ხეები ტერიტორიას განსაკუთრებულ სილამაშეს და უნიკალურობას სძენს.

პროექტის ერთ-ერთი მიზანი ბუნებრივ გარემოსა და შენობებს შორის ბალანსის დაჭერა იყო. აქედან გამომდინარე არქიტექტურული გადაწყვეტა დაეყრდნო მოგრძო და თხელი ტიპის ფორმების განვითარებას რამაც ხელი შეუწყო ვიზუალურად დაბალი შენობების ფორმირებას, რომელიც იკარგება არსებულ ტყეში. შენობის ფორმები მორგებულია კონკრეტული ხეების ადგილმდებარეობაზე. საცხოვრებელი კომპლექსი გამოირჩევა ღია კიბის უჯრედებით, რომელიც ფიჭვების გარშემო 3 მეტრიანი ღიაშეტრის დაცვით ვითარდება. აღნიშნული ელემენტი შენობის მასიურ ფორმებს ამსუბუქებს და გარემოს ჰარმონიულად ერწყმის. გარდა ამისა ფასადის მასალად ძირითადად გამოყენებულია ადგილობრივად მოპოვებული ბამბუკი. აივნებზე მოეწყობა მოძრავი ბამბუკის დარაბები შესაბამისად ბუნებრივი მასალა კიდევ უფრო შეამსუბუქებს არქიტექტურას.

პროექტის კიდევ ერთი მიზანია ნაკლებად ათვისებული, თუმცა საკმაოდ ძლიერი და საინტერესო ადგილობრივი მასალის - ბამბუკის გამოყენება და პოპულარიზაცია, რომელიც მდგრადი არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული მასალაა და განსაკუთრებულია ეკომეგობრულობის თვალსაზრისით. ამასთანავე აღსანიშნავია რომ აღნიშნული მასალის მოპოვებასა და დამუშავებაში მონაწილეობს და მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს გურიის მოსახლეობა.

კომპლექსს შეკვეთილის განაშენიანებულ გარემოში მასალებითა და ფორმის გადაწყვეტით ახალი განწყობა შემოაქვს და აქცენტირებას ახდენს არსებულ ბუნებრივ გარემოზე. მიუხედავად მასიური ფორმებისა ის პატივს სცემს მოცემულობას და არ ცდილობს მის შეცვლას. გარდა ამისა, პროექტის მასშტაბურობა და ფუნქცია საშუალებას იძლევა დაასაქმოს ადგილობრივი მოსახლეობა სხვადასხვა სფეროში. შეკვეთილში არსებული გასართობი და ბუნებრივი სანახაობები (შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკი, პარკი - ციცინათელა, ბლექ სი არენა) გვკარნახობს იმას რომ შეკვეთილი საკმაოდ საინტერესო და ტურისტული ადგილმდებარეობაა, რომელიც მოითხოვს მეტ დასარჩენ ადგილს და სარეკრეაციო სივრცეებს დამსვენებლებისთვის. პროექტის განხორციელება წვლილს შეიტანს ადგილის ტურისტული და ეკონომიკური განვითარების ზრდაში.

ფურცელი: A3
პროექტის ნომერი:
თემატიკა:
ავტორი:
მასშტაბი:
თარიღი:
2025
საქონელი:
განმარტებითი ბარათი
მასშტაბი:
ფურცელი №
1



საქართველოს ეროვნული ინაგერაცია. თბილისი, საქართველო. გვ. 22; ტ. 1995 32) 2 25 15-28. <http://naat.gov.ge>

የጋሪያቸው፡
 የጋሪያቸው የጋሪያቸው
 የጋሪያቸው

உள்ளுறை

1761661006

[illegible]

6-14-2008 11:00 AM

საშეგნებლო სამსახური

361063400000

5. 2. 2014	100
------------	-----

	J. 087
--	--------

[illegible]

05A020

1026

6303360:

433031-1000-000000

00000000000000000000

821-84230

(continued)

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Figure 10.10

14



მონაცემთა (ინდიკატორების) მატრიცა

ფიზიკური გარემო						
N	მონაცემთა სფერო	მახასიათებელი	განახლების პერიოდი	წყარო	დოკუმენტი	სპეციალისტი
1.	ფიზიკური გარემო					
1.1.	საპროექტო ტერიტორია	ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, გურიის კერძოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, შავიზღვისპირა საზღვრებში. დასავლეთ საქართველოს დიდ ტურისტულ ქალაქებთან, როგორებიც არის ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი, საავტომობილო მანძილებია შემდეგი: ქუთაისამდე 93 კმ, ფოთამდე 22 კმ, ბათუმამდე 56 კმ.	2024		განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.2.	ორთოფოტოფიქსაცია	ქვედა დონეზე მაღალი გარჩევადობის აეროფოტოსთვის ჩატარდა სავსე გადაღება	2024	სავსე გადაღება	განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.3.	ტოპოგრაფია	ტოპო გადაღება დამუშავდა 11 651 კვ.მ-ზე, საპროექტო ტერიტორია ხასიათდება სწორი რელიეფით, რელიეფის აბსოლუტური ნიშნული ზღვის დონიდან 1,5მ-დან 2,5მ-მდე მერყეობს. ტერიტორია ხასიათდება მცირედი ქანობით აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით.	2024	სავსე გადაღება	განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.4.	გეომორფოლოგია, გეოლოგია, საინჟინრო გეოლოგია, ჰიდროგეოლოგია	სამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობდნენ : ტექნოგენური გრუნტი - ფენა 1 თიხოვანი გრუნტები - ფენა 2 ქვიშოვანი გრუნტი - ფენა 3	2024	სავსე გასვლა	განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.5.	სეისმოლოგია	სამშენებლო ნორმების და წესები "სეისმომდეგობუნებლობა" (36 01.01-09)N1 დანართის მიხედვით ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონის ტერიტორია მდებარეობს 8 ბალიან სეისმურ ზონაში. გამომდინარე იქიდან რომ საპროექტო უბანზე გავრცელებული გრუნტები სეისმური თვისებებით მიეკუთვნებიან III კატეგორიას, უბნის სეისმურობა უნდა განისაზღვროს 9 ბალით	2009წ. განახლების პერიოდი არის 10 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის.	საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამშენებლო ნორმების და წესები 36 01.01-09 "სეისმომდეგობუნებლობა" 2009წ.	განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.6.	კლიმატი	ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია განლაგებულია დასავლეთ საქართველოს კლიმატური ზონის ფარგლებში, რომელიც ხასიათდება ტენიანი ზღვიური სუბტროპიკული მაჩვენებლებით: თბილი ზამთრით, ზომიერი ზაფხულით, ტემპერატურის მცირე რყევით, უხვი ნალექებით, მაღალი ტენიანობით, დადებითი რადიაციული ბალანსით. კლიმატზე დიდ გავლენას ახდენს კავკასიონის ქედი, შავი ზღვა და აჭარა-იმერეთის ქედები. თოვლის საფარი ჩნდება იანვარში (მის II დეკადაში), ხოლო ზღვიდან მოშორებით გორაკ-ბორცვიან მხარისაკენ – უფრო ადრე – დეკემბრის ბოლოს - იანვრის დასაწყისში. თოვლის საფარის მაქსიმალური სიმაღლე 10-30 სმ-ია და თებერვალში ფიქსირდება. თოვლის საფარი დნება თებერვლის ბოლოს - მარტის I დეკადაში, თოვლის საფარით დაფარვის ხანგრძლივობა 5-10 დღეა. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მერყეობს 13,3-დან 14,30C-მდე, ყველაზე ცივია იანვარი ტემპერატურით 4,5-5,80C. მაღიან ცივ დღეებში ტემპერატურა ეცემა -16 -200C-მდე, ყველაზე თბილია აგვისტო (22,2-23,00C), ყველაზე ცხელ პერიოდში დღის საათებში ჰაერის ტემპერატურა 410C-იც დაფიქსირებულა. პირველი ყინვები იწყება დეკემბერში, ბოლო - მარტში. უყინვო დღეების რაოდენობა აღწევს 248- 288 წელიწადში. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 1863-1945 საათი; ზაფხულის პერიოდში 221-231 საათი, ზამთარში 88-98. უმზეო დღეების რიცხვი 69-71დღე/წელში.		„სამშენებლო კლიმატოლოგია“-ს (36.01.05-08) მონაცემების საფუძველზე	განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	

ფორმა №1

პროექტის ნომერი:

დაწესებულია

მს. უბან დაქვემდებარებულია

პროექტის სახელწოდება:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნაკანში (ს/პ 26.01.45.1032) სასტუმროს ტიპის სასტუმროსათვის სასტუმრო

არქიტექტორები

გ.გ.გ.გ.გ.გ.

ს.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

გ.გ.გ.გ.გ.გ.

თარიღი

2025

სათაური:

მონაცემთა მატრიცა

მასშტაბი:

ფურცელი №

6

მონაცემთა მატრიცა

1.7.	ბუნებრივი ფასეულობები	საკურორტო ზონა ფიზიკურ-გეოგრაფიულად კოლხეთის ვაკის რაიონში არის გაერთიანებული (მარუაშვილი, 1970); ფლორის ტულად ბოტანიკურ-გეოგრაფიულად და გეობოტანიკურად შედის კოლხეთის პროვინციის აჭარა-გურის ზონაში (Гроссгейм, 1948; Гагнидзе, 1974, 1982, 1995), კოლხეთის პროვინციის დაბლობისა და მთისწინეთის ზონაში (Сохадзе, 1979) და კოლხეთის ვაკე-დაბლობის გეობოტანიკურ ოლქში (ქვაჩაიძე, 1995), ა. კოლაკოვსკი (1958, 1961) შავი ზღვის ქვიშიან სანაპიროს იხილავს დამოუკიდებელ ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ ერთეულად – ხმელთაშუა ზღვისპირეთის ოლქის ლითორალურ პროვინციად; კოლხეთის ტყიან ნაწილს აკლავს კოლხეთის ტყის პროვინციას ხმელთაშუა ზღვისპირა მთის ოლქის ფარგლებში. ნატანები-სუფსა-პალიასტომის მონაკვეთში ლითორალური ადრერილობით და ბუნებრივი მცენარეულობის ფრაგმენტების მიხედვით ბოტანიკურად, ფიზიკურ-გეოგრაფიულად და ეკოტოპოლოგიურად გამოიყოფა ორი ტიპის ფიტოლანდშაფტი: (1) ზღვის სანაპიროს ქვიშიანი და ქვიშიან-რიყიანი ეკოტოპების ფიტოლანდშაფტები; (2) ზღვის სანაპიროს ჭარბტენიანი ფიტოლანდშაფტები. ბევრგან ტერიტორიის დიდი ნაწილი ათვისებულია. ბუნებრივი მცენარეულობის ნაალაგარზე განვითარებულია შვორადი მდელოს მსგავსი ბალახოვანი, ბალახოვან-ბუჩქნარი და სარეველ მცენარეულობა.			განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.8.	კულტურული ფასეულობები	ურევი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიის ტერიტორია გაჯერებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით, 1883 წლიდან მოყოლებული დღემდე ბევრი არქეოლოგიური შესწავლა განხორციელდა, გამოვლინდა მოძრავი და უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. გამოვლენილი გვიანბრინჯაო-ადრეკინის სამაროვანები, ასევე გვიანბრინჯაო და შუასაუკუნეების ხანის არქეოლოგიური ძეგლები ადასტურებენ, რომ ამ ტერიტორიებზე განვითარებული იყო დიუნური ნასახლარები. უშუალოდ საპროექტო ტერიტორიასთან ახლოს მდებარეობს ორი კულტურული ძეგლი: ტორფქვეშა ნამოსახლარის ნაშთი, რომელიც ტერიტორიის აღმოსავლეთით, საკონცერტო დარბაზ „ბლექ სი არენა“-სთან არის განთავსებული და დიუნური ქვიშაზვინულები, რომელიც საპროექტო ტერიტორიის დასავლეთით რამდენიმე ათეულ მეტრში მდებარეობს. სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის უნდა შეირჩეს ოპტიმალური ვარიანტი და წარიმართოს სიფრთხილის ზომების დაცვით. მიუხედავად აღნიშნულისა, საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია ვალდებულია, მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური ძეგლის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამუშაოები და აცნობოს ამ საქმიანობაზე უფლებამოსილ სამსახურს. შესაბამისი სამსახურის მიერ მოხდება არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის შეფასება და მიღებული იქნება გადაწყვეტილება სამუშაოს გაგრძელების ან შეწყვეტის თაობაზე.			განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.9.	გეგმარებითი ერთეულის საერთო ფართობი	საპროექტო ტერიტორიის ფართობი წარმოადგენს - 11 651 კვ.მ-ს. (ს.კ 26.01.45.1032)	2024	საჯარო რეესტრი	განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
1.10.	მიწათდაფარულობა	საკვლევი არეალი მათ შორის: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მიწის ნაკვეთები, მათ შორის ქუჩები/გზები (კვ.მ) - 25684.6 განაშენიანებული მიწის ნაკვეთები (კვ.მ) - 144989.8 სანაპიროს ნაკვეთი (კვ.მ) - 17802.5			განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
2.	ინფრასტრუქტურა					
2.1.	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	დღეის მდგომარეობით საპროექტო ტერიტორიაზე სამანქანო წედომა ხორციელდება აღმოსავლეთით და დასავლეთით არსებული საავტომობილო საუბნო გზებიდან. ასევე სამხრეთით არსებული გრუნტის გზიდან.	2024	საველე გასვლა	განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	
2.2.	საინჟინრო ინფრასტრუქტურა	ურევი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე გრძივად გადის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემა და კავშირგაბმულობის სატელეფონო ხაზი. ურევი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორია ნაწილობრივ მარაგდება სასმელი წყლით. ურევი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ტექნიკური წყლით მომარაგების სისტემა არ არსებობს, თუმცა ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის განვითარებასთან ერთად შესაძლებელია ტექნიკური წყლით მომარაგება აქტუალური			განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი	

ფორმა № 3

პროექტის ნომერი:

თარიღი: 2025

საქართველო

მონაცემთა მატრიცა

მასშტაბი:

ფურცელი № 7

මර්ණාන්තරා මාත්‍රිකා

		გახდეს სასპორტო კომპლექსებისათვის, სარწყავი სისტემებისათვის, საცურაო აუზებისათვის და სახანძრო სისტემებისათვის. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არ არსებობს თხევადი ნარჩენების მოცილების სისტემა. ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ნაწილობრივ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტერიტორიიდან მყარი ნარჩენების გატანა ხდება მერიის ნაგავსაყრელ ნაგებობაზე. ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ჯანსაღი ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისათვის მნიშვნელოვანია მყარი ნარჩენების მართვა და მართვის წესების დაცვის სისტემატური კონტროლი.				
3.	საკადასტრო მონაცემები					
3.1.	ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრების მონაცემები	საკადასტრო კოდი : 26.01.45.1032				
3.2.	საკუთრების ტიპები	კერძო საკუთრება. იურიდიული პირი შპს „ურბან დეველოპმენტი“				
4.	სამართლებრივი აქტები					
4.1.	დარგობრივი გეგმების მოთხოვნები	გეგმარებით ერთეულთან უშუალო სიახლოვეს არსებობის შემთხვევაში: იდენტიფიცირება-ვერიფიცირების მინიმალური ელემენტებია: გეგმის რეკვიზიტები; სპეციალური პირობები; შემზღუდავი პირობები/რეჟიმები		იხ. გეგმარებითი შეზღუდვების რუკა, ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმა ალბომში გვ. 13-14		
4.2.	კანონების/კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნები	გეგმარებით ერთეულთან რელევანტურობის ქონის შემთხვევაში: იდენტიფიცირება-ვერიფიცირების მინიმალური ელემენტებია: აქტის რეკვიზიტები; სპეციალური პირობები; შემზღუდავი პირობები/რეჟიმები.		იხ. სსიპ-სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს უფროსის ბრძანება № 04/1554; იხ. სსიპ-სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს უფროსის ბრძანება № 1-1/19		
4.3.	დაგეგმარების საფუძველი	ბრძანება № 04/1554 ურეკი შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე (11651 კვ.მ) არეალზე სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელის დეტალური გეგმის შემუშავების ინიცირების და დავალების გაცემის თაობაზე				
5.	დაინტერესებულ პირთა მონაცემები					
5.1.	შპს „ ურბან დეველოპმენტი“					
5.2.	სსიპ სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტო	ბრძანება № 04/1554 ურეკი შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე (11651 კვ.მ) არეალზე სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელის დეტალური გეგმის შემუშავების ინიცირების და დავალების გაცემის თაობაზე; ბრძანება № 1-1/19 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანებში (შეკვეთილი) მდებარე 26.01.45.1032 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე (ფართობით: 11 651 კვ.მ) სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ				

የጋራ ጥያቄ:

3872606 536 900 000 000

საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და
იუვენტივოს მინისტრის განცხადებით

საქართველოს ბიზნის
საინფორმაციო სისტემები

3630631676380

6.87479602

1.3E-081491870000 3.000

3.8029306343 3.8029306343

03/10/20

2026


පැවැත්වීම:

මහලයාගේ මරණය

၆၁၆၆၆၆၆၆၆:

১৩৮৬

8



ფურცელი:	A3
პროექტი:	გეგმვა
თარიღი:	2024
ავტორი:	საპროექტო ტერიტორია
მასშტაბი:	1:1000
ფურცელი:	11



საპროექტო არეალი



საპროექტო ტერიტორია

მრთოფოტო გოდოდუბა



09835000:
 2nd Year of the 1990s
 1990

პროგრამის სახელწოდება:
 ონკანბანის
 მნიშვნელობები სოფლის
 ნაძვანის რ/ა 26.01.46.1032)
 საბუნების ბაზის
 საბუნებისა და სახელწოდება

3630024078300

6.875000602	<i>Sube</i>
-------------	-------------

1.10081601850000	3.0000
------------------	--------

9. ADC306343	2. 2023
--------------	---------

03A000

2025

6300360:


നരസിംഗനാഥൻ മാധവൻ-

32

შენიშვნა:

CONCLUSION

12



9




10



11



12



13



14




15




16



ფურცელი:	A3
პროექტის ნომერი:	
თარიღი:	
დამამუშავებელი:	
შეამოწმა:	
პროექტის სახელწოდება:	
მუშაობის გეგმვის ნაბიჯი №/ა 26.01.46.10.32	
საქონლის საფუძვლის სახელი	
პროექტის სახელი	
მასშტაბი:	1:1250
ფურცელი №	15




ფურცელი:	A3
პროექტის ნომერი:	60862001
დაამუშავა:	მ.ს. ურბან. დ.ს. ურბან. დ.ს. ურბან.
პროექტის სახელწოდება:	ოფისის შენობის სართულიანობის განსაზღვრა (პ/პ 26.01.46.10.92)
საქმის მფლობელი:	საქართველოს სახელმწიფო სასამართლო სისტემა
პროექტის სახელწოდება:	საქართველოს სახელმწიფო სასამართლო სისტემა
გამომცემი:	საქართველოს სახელმწიფო სასამართლო სისტემა
1:20000	3.00
2:10000	3.00
თარიღი:	2025
სათაური:	მომიჯნავე შენობების სართულიანობა
მასშტაბი:	1:1250
ფურცელი №	16



ზოგადი კლიმატური მონაცემები: ბუნებრივი ნალექების, ქარის, მზის გამოსხივების


Meteoblue-ს კლიმატის დიაგრამები ეფუძნება ბოლო 30 წლის მანძილზე ამინდის სიმულაციის საათობრივ დაკვირვებას და ხელმისაწვდომია დედამიწის ნებისმიერ ადგილზე. "საშუალო დღიური მაქსიმუმი" (უწყვეტი წითელი ხაზი) ასახავს დღის საშუალო მაქსიმალურ ტემპერატურას ყოველთვიურად 41.72°ჩრ. 44.71°აღმ.

მსგავსად, "დღიური საშუალო მინიმალური" (უწყვეტი ლურჯი ხაზი) ასახავს საშუალო მინიმალურ ტემპერატურას. ცხელი დღეები და ცივი ღამეები (წყვეტილი წითელი და ლურჯი ხაზები) აჩვენებს საშუალო ტემპერატურას დღე-ღამის ყველაზე ცხელი და ყველაზე ცივი ყინვიანი ღამეებისას.




ღრუბლიანი, მზიანი და ნალექიანი დღეები

გრაფიკი ასახავს მზიან, მაწილობრივ მოღრუბლულ, ნისლიან და წვიმიან დღეებს. დღეები სადავ ღრუბლიანობა 20%-ზე ნაკლებია განიხილება როგორც მზიანი დღე. 20-დან-80%-დე ღრუბლიანობა განიხილება ნაწილობრივ მოღრუბლულობად. ხოლო 80%-ზე მეტი მოღრუბლულობა განიხილება როგორც ძლიერი მოღრუბლულობა.




მაქსიმალური ტემპერატურა

მაქსიმალური ტემპერატურის დიაგრამა 41.72°ჩრ. 44.71°აღმ. ასახავს ტემპერატურის სხვადასხვა მაჩვენებლებს ერთი თვის განმავლობაში.




ნალექების რაოდენობა

ნალექების დიაგრამა 41.72°ჩრ. 44.71°აღმ. ასახავს, თვის განმავლობაში ნალექების დღიურ რაოდენობას.



სეისმური საშიშროების რუკა



მაქსიმალურ კორიზონტულ აჩქარებასა და ბალებში



სამშენებლო ნორმების და წესების - სეისმომდებელი მშენებლობის (პნ 01.01-09) თანახმად თბილისი და მისი შემოგარენი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას, შესაბამისად საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს 8 ბალიან ზონაში. ტერიტორიაზე გავრცელებული გრუნტები, სეისმური თვისების მიხედვით მიეკუთვნებიან 2 კატეგორიას. ტერიტორიის საანგარიშო სეისმურობად მიღებულ იქნეს 7 ბალი. სამშენებლო ტერიტორია, სწორ ფერდობზე მდებარეობის გამო (15°-ზე ნაკლები დახრილობა) სეისმური თვალსაზრისით ითლება ხელსაყრელ სამშენებლო მოედნად (პნ 01.01-09, მუხლი 3, გ. 17) ასეთ მოედნებზე სენობა-ნაგებობების მშენებლობისას, მიღებულ უნდა იქნეს შენობის ფუძის გამაგრების და კონსტრუქციების სტანდარტული ღონისძიებები.

სეისმური საშიშროების რუკის ღანართი

N ^o	დასახლებული პუნქტი	მუნიციპალიტეტი	A - სეისმურობის უპანოშიშვლო კოეფიციენტი	ბალი
1	ქ. ოზურგეთი	(ოზურგეთი)	0.17	7
2271	ლისი	(ოზურგეთი)	0.14	7
2774	თხინვალი	(ოზურგეთი)	0.14	7
2276	მუხათყვარო	(ოზურგეთი)	0.14	7
2278	ძვემო ლისი	(ოზურგეთი)	0.14	7



ფურცელი: A3
პროექტის ნომერი: 60863001

სიმბოლოები:

- სანაოსნო არხი
- საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობა
- საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობა
- სანაოსნო არხი
- საზღვარი საზღვარი, რომელიც განისაზღვრავს საზღვარს საზღვარი
- საზღვარი საზღვარი, რომელიც განისაზღვრავს საზღვარს საზღვარი
- საზღვარი საზღვარი, რომელიც განისაზღვრავს საზღვარს საზღვარი

სიმბოლოები:

- შენობა-ნაგებობა
- გზა
- სანაოსნო არხი
- საზღვარი საზღვარი, რომელიც განისაზღვრავს საზღვარს საზღვარი

დასაშვანო:
 შპს "საზღვარი" და "საზღვარი" საზღვარი
 პროექტის საზღვარი

განმარტების თარიღი:
 2025 წლის 06.06.2025 წლის 10:30
 საზღვარი საზღვარი
 საზღვარი საზღვარი

პროექტის საზღვარი

განმარტების თარიღი:
 2025 წლის 06.06.2025 წლის 10:30
 საზღვარი საზღვარი
 საზღვარი საზღვარი

თარიღი:
 2025
 საზღვარი:

საზღვარი:
 საზღვარი საზღვარი საზღვარი

მასშტაბი:
 1:1250

ფურცელი №

ფოტომონტაჟი



ପ୍ରାୟ: ୧୫ ମିନିଟ୍

38773605 536 3445709363

7763 683 0006
676 042 21 000 42 00 1 000 000 0

2016.09.23 20:07.46.1032)

62608976 00000

საქართველოს სახელმწიფო

3630024076300

6.87409602	<i>Sube</i>
------------	-------------

1.10081601850000	3.0000
------------------	--------

3.0000000000	3.0000000000
--------------	--------------

03/02/00

2025

6363601-14

0303-420X/02/0004-0000\$05.00/0

520280617, 18313

შენიშვნა:

1:1260

93663000

62

28



ფურცელი:	A3
პროექტი:	მოსახლარეკონსტრუქცია
თემატიკა:	მოსახლარეკონსტრუქცია
მასშტაბი:	1:1250
ფურცელი:	30



დაამუშავა:
მ. ჯანაშვილი

პროექტი: 60862001

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი

მუშაობის სახელი: ახალი სახლი



ფურცელი:	A3
პროექტის ნომერი:	
დაამუშავა:	მ. ჯანაშია
შეამოწმა:	მ. ჯანაშია
პროექტის სახელი:	რეზიდენცია
მდებარეობა:	მ. ჯანაშია
მასშტაბი:	1:200
თარიღი:	2024
სადა:	საქართველო
მასშტაბი:	1:200
ფურცელი:	32



ფურცელი:	A3
პროექტი:	გორაკი 60862001
თემატიკა:	მრეწველობა
მასშტაბი:	1:1250
ფურცელი:	33

გამოსაყენებელი მასალები


ბამბუკი



ბეტონი



ბადე




მოაჯირი



ბეტონი



ფილა



ფურცელი:	A3
პროექტის ნომერი:	
თემატიკა:	
ავტორი:	
მასშტაბი:	
თარიღი:	
საშენი:	
განმარტებული ფურცლები	
ფურცელი №	


თემატიკა:	მ.ს. ურბანული გეგმა
პროექტის სახელწოდება:	მ.ს. ურბანული გეგმა
მასშტაბი:	მ.ს. ურბანული გეგმა
თარიღი:	2025
საშენი:	მ.ს. ურბანული გეგმა
განმარტებული ფურცლები	34
ფურცელი №	34



შენიშვნა:
 01. მოცემულია მოსახლეობის განთავსების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი სასახლეების განლაგება.
 02. სასახლეების სიმაღლე განისაზღვრულია 3-სართულიანი და 4-სართულიანი სასახლეების სახით.
 03. სასახლეების სიგანე განისაზღვრულია 10-15 მეტრის სიგანის სახით.
 04. სასახლეების სიღრმე განისაზღვრულია 10-15 მეტრის სიღრმის სახით.
 05. სასახლეების სიგანე და სიღრმე განისაზღვრულია სასახლის სიგანისა და სიღრმის მიხედვით.

დაამუშავა:	პ. ჯიბუაშვილი
პროექტი:	საპროექტო
თარიღი:	2025
მასშტაბი:	1:1250
ფურცელი:	36

A ბლოკის სიმაღლის განსაზღვრის სქემა



A ბლოკი - ცრილი 4


1 : 200

[illegible]

1 : 200

40

ც ბლოკის სიმაღლის განსაზღვრის სქემა




ც ბლოკი - ჭრილი 1

1 : 200

[illegible]

ს ბლოკის სიმაღლის განსაზღვრის სქემა



ს ბლოკი - ჭრილი 2

1 : 200

03855070:
Salvatore 015107525160

உலகநிலைகள் படிப்பைத் தொடங்க

**ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး
အဖွဲ့အစည်း(သို့)အခြားအဖွဲ့အစည်း**

საბჭოთაო ომების
სამსოფრობო სახლი

3830021000000

6.87400603 

1.1008161550000 3.000

3.802306343 3.9

১৫/০৫/১৯

6003760

1000


உதர - உதரமுகம்

შენიშვნა:

1:1250

ფურცელი №

სქემა წარმოადგენს გზის ეტაჟს. გზის ნაგებობის
ნაგებობის ეტაჟზე წარმოადგენილი იქნება
განახლებული სქემები



საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

მისამართი:	მოსამართლის სახელი (მასშტაბი)
ტარიფი: 2025 წელი	მასშტაბი: პირბრტო
დამკვეთი:	შპს "სტანდარტული მოძრაობა"
შეასრულა: გიორგი ჯუგაშვილი	
შპს "STS" (Smart Transportation Solutions) ტელ: 595-00-22-15	
ტელ: 577 15-55-75 შეამოწმა: მანუჩარე ტაყაიშვილი ტელ: 551-14-14-84	

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

2.1 - 5გ	5.5 - 4გ
2.3 - 10გ	5.7.1 - 2გ
3.1 - 7გ	5.7.2 - 2გ
4.1.4 - 4გ	5.19.1 - 2გ
4.1.5 - 4გ	5.19.2 - 2გ

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

პირბრტო აღნიშვნები

საგზაო მოძრაობის ტექნიკური საშუალებები

შენიშვნა:
პანდუსის პარამეტრები განისაზღვრება 41-ე
დამატების კვლევაში 406 -ის მიხედვით.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

